

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych do budynku nr 100 na klatce C
ADRES INWESTYCJI : 00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 - budynek nr 14
INWESTOR : Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
ADRES INWESTORA : Ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Inż. Krzysztof Sak
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Zbigniew Krupa
DATA OPRACOWANIA : Grudzień 2016 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Grudzień 2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Klatka C bud. 100					
1	analiza indywidualna	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	analiza indywidualna	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	analiza indywidualna	Drzwi wewnętrzne stalowe płaszczowe ECO, dwuskrzydłowe np. "Wiśniowski" lub równoważne. Skrzydło drzwiowe z blachy stalowej ocynkowanej powleka-nej poliestrem , grubość blachy 0,75 mm. Całkowita grubość skrzydła drzwio-wego 63 mm. Zamek zapadkowo-zasuwkowy, próg standardowy, samozamy-kacz, klamka z szyldem ECO ze stali nierdzewnej. Drzwi przeszklone o wym. szyby 450x660 mm, ocieplone wewnątrz.	m ²		
		2.10*1.60	m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
4	analiza indywidualna	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
		0.50*(2*2.10+1.60)	m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
5	analiza indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścia-nach	m ²		
		2.40*(3.70*2+0.65*2)	m ²	20.880	
				RAZEM	20.880
6	analiza indywidualna	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		20.880	m ²	20.880	
				RAZEM	20.880
7	analiza indywidualna	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-brykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		20.880	m ²	20.880	
				RAZEM	20.880
8	analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		20.880	m ²	20.880	
				RAZEM	20.880
9	analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowładow-czymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.50*20.880*0.02+0.1*0.1*(2*2.10+1.60)	m ³	0.267	
				RAZEM	0.267
10	analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowładow-czymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 29	m ³	0.267	
		0.267			
				RAZEM	0.267