


PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZADANIA : Wymiana drzwi w Auli Kątckiego oraz remont pomieszczenia 032 w budynku nr 100
INWESTOR : WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
ADRES INWESTORA : 00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
WYKONAWCA : robót budowlanych
Wojskowej Akademii Technicznej


Inż. inż. Michał Perec

Data opracowania : Z/0745/WBKb/15

9.06.17r

Sekcja Przygotowania Inwestycji i Remontów
INWESTOR : Wojskowej Akademii Technicznej
Kierownik Sekcji


Inż. Zbigniew Krupa

Data zatwierdzenia

13.06.2017r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki - Aula E			
d.1	analiza indywidualna	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe o odporności ogniowej EI60 wraz z obrobieniem otworu drzwiowego i malowaniem tynków po robotach montażowych AULA E 1.42*2.05*2+1.42*2.1*2	m ²		
			m ²	11.786	
				RAZEM	11.786
2		Pomieszczenie 032			
d.2	analiza indywidualna	Wymiana istniejącej stolarki na drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe przeszklone 1.2*2.15*2	m ²		
			m ²	5.160	
				RAZEM	5.160
3		Dostawa i montaż wercali	m ²		
d.2	analiza indywidualna	6*2.12*2.13	m ²	27.094	
				RAZEM	27.094
4		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	analiza indywidualna	190.78 <7.4*15.4+2.8*20.17+6.85*2.97>	m ²	190.780	
				RAZEM	190.780
5		Przygotowanie podłoża cementowego - zerwanie istniejącego podłoża	m ²		
d.2	analiza indywidualna	190.78 <poz.4>	m ²	190.780	
				RAZEM	190.780
6		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	analiza indywidualna	190.78 <poz.4>	m ²	190.780	
				RAZEM	190.780
7		Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 30 mm na gładkich powierzchniach cementowych	m ²		
d.2	analiza indywidualna	190.78 <poz.4>	m ²	190.780	
				RAZEM	190.780
8		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	analiza indywidualna	190.78 <poz.4>	m ²	190.780	
				RAZEM	190.780
9		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.2	analiza indywidualna	190.78 <poz.4>	m ²	190.780	
				RAZEM	190.780
10		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.2	analiza indywidualna	15.4*2+7.4*2+6.85*2+2.97*2+20.17*2+2.8*2	m	111.180	
				RAZEM	111.180
11		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek wysokości 10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
d.2	analiza indywidualna	poz.10	m	111.180	
				RAZEM	111.180
12		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.2	analiza indywidualna	579.91 <(15.4*2+7.4*2+6.85*2+2.97*2+20.17*2+2.8*2)*3.5+poz.9>	m ²	579.910	
				RAZEM	579.910
13		Wyniesienie i utylizacja gruzu oraz wyniesienie stołów laboratoryjnych na czas remontu, następnie po wykonaniu remontu wniesienie i posadowienie w tej samej lokalizacji	kpl.		
d.2	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000