

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień


45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 118 A wraz z przystosowaniem do potrzeb obsługi Billboardu
ADRES INWESTYCJI : 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
INWESTOR : Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
ADRES INWESTORA : Ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
BRANŻA : Budowlana, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marzena Kurowska
DATA OPRACOWANIA : luty 2018 r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
luty 2018 r.

Sekcja Przygotowania Inwestycji i Remontów
INWESTOR : Wojskowej Akademii Technicznej
Kierownik Sekcji

inż. Zbigniew Krupa
Data zatwierdzenia 16.05.2018r.

STARSZY SPECJALISTA DS. SANITARNYCH
Działu Inwestycji i Remontów WAT



mgr inż. Marzena KUROWSKA

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
Działu Inwestycji i Remontów WAT


inż. Krzysztof SZYLBERG

Nr opr. B:P. 4224/4/22/82MAZ/BO/2443/01

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
1.1	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
d.1.1	1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
	11.08	m ²	11.080	
			RAZEM	11.080
d.1.1	2 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, wykładzina PCV hemogeniczne (tarket) gr.2mm, wg projektu, wycena kompletna	m ²		
	11.08	m ²	11.080	
			RAZEM	11.080
d.1.1	3 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem ściany. (3.33*3.4)+(3.33*3.40)+(2.00*3.40)+(1.2*3.40)	m ²		
		m ²	33.524	
			RAZEM	33.524
d.1.1	4 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, sufity	m ²		
	11.08	m ²	11.080	
			RAZEM	11.080
d.1.1	5 Dwukrotne malowanie farbami o wysokim standardzie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem.	m ²		
	11.08+33.524	m ²	44.604	
			RAZEM	44.604
d.1.1	6 Dostarczenie i montaż mebli biurowych, zestaw to biurko, pomocnik i krzesło.	kpl.		
	1+1+1	kpl.	3.000	
			RAZEM	3.000
d.1.1	7 Lakierowanie grzejników	m ²		
	2	m ²	2.000	
			RAZEM	2.000
d.1.1	8 Dostosowanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniu 118A (demontaz istniejącej instalacji elektrycznej, instalacja dwóch zestawów zasilających, gniazdowych 230 V, 2X3 gniazda, instalacja oprawy nastropowej LED w celu osiągnięcia natężenia 500 lx.)	kpl.		
	1	kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000
d.1.1	9 Dostosowanie instalacji teleinformatycznej w pomieszczeniu 118A (demontaz istniejącej instalacji, instalacja dwóch zestawów gniazdowych RJ45, wykonanie dwóch linii LAN kat.6).	kpl.		
	1	kpl.	1.000	
			RAZEM	1.000