

BLOK 3
II PIĘTRO
POW. C. = 682m2
(bez klatki schodowej)

BLOK 2
II PIĘTRO
POW. C. = 598m2
(bez klatki schodowej)

BLOK 1
II PIĘTRO
POW. C. = 429m2

BLOK 8
II PIĘTRO
POW. C. = 590m2
(bez klatki schodowej)


BLOK 7
II PIĘTRO
POW. C. = 680m2
(bez klatki schodowej)

ST 14 (1/2)
pow. 1920,0 M2

ST 13 (1/2)
pow. 1925,0 M2

- LEGENDA:
- KLATKI SCHODOWE
 - STREFY P.POZ
 - ODSTĘPSTWO OD WARUNKÓW TECHNICZNYCH
 - WYBURZENIA
- 34 OZNACZA MAX. ILOŚĆ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIACH LUB W SALACH WYKŁADOWYCH, LABORATORIACH

- UWAGI:
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ O SILE DOCISKU DOSTOSOWANEJ DO CIĘŻARU DRZWI
 - NIE STOSOWAĆ DRZWI Z WYPEŁNIENIEM TYPU "PLASTER MODU". DRZWI POWINNY MIEĆ KONSTRUKCJĘ PEŁNĄ
 - WSZYSTKIE PRZEBIEGI KABLOWE I RUROWE POMIEDZY STREFAMI POZ. W ŚCIANACH I STROPACH ZABEZPIECZYĆ DO WYMAGANEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I AKTUALNYMI APLIKACJAMI TECHNICZNYMI DOT. PROJEKTOWANYCH ZABEZPIECZEŃ
 - W MIEJSCU PROJEKTOWANYCH KLAP TRANSFEROWYCH WYKONAĆ OTWORY W ŚCIANIE O 5CM WIERSZY OD PODANEJ WYMIARU KLAPY, ZAMONTOWAĆ NADPRZECIWPÓŻAROWO DLA ŚCIAN O GRUBOŚCI MNIEJSZEJ OD 18CM - NADPROŻE L19. DLA ŚCIAN GRUBSZYCH DWUTĘCZOWNIKI 140



DRESLER STUDIO
Architektura i urbanistyka

31-463 KRAKÓW, UL. STOKROTEK 6
TEL./FAX: 12 413 83 32, TEL. 800 511 422

NAZWA INWESTYCJI:
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU NR 100 W CELU PRZYSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW PRZECIWPÓŻAROWYCH

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
OBJĘTOŚĆ 6-08-11, OZ. NR 100
JEDNOSTKA GOSD. - BUDOWA
UL. GEN. SYLWESTRA KAŁUSKIEGO 2

ZAMAWIAJĄCY
WIEŻOWIA AKADEMIA TECHNICZNA
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
UL. GEN. SYLWESTRA KAŁUSKIEGO 2
00-808 WARSZAWA 45, SFR. PODCZ. 50

FAZA PROJEKTU
PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

TRESC RYSUNKU
RZUT 2 PIĘTRA
GRUPO DĄBOWA

AUTOR:
MSR INŻ. ARCH. GRZEGORZ DRESLER
NR EWID. A-10301

WSPÓŁPRACOWNIK
ARCH. KATARZYNA MIKOWA BARCZCZEWSKA

SPRAWDZAJĄCY
DATA: 10.2013
NR EWID. 1942001

SKALA
1:100

NUMER
RYSUNKU
135.11-14