

Przedmiar robót dla zadania „Remont pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych w budynku nr 30 dla potrzeb WOLI” - roboty elektryczne

nr	nazwa robót	ilość	jedn. miary	odniesienie do STWiORB roboty elektryczne
1	Wykonanie podtynkowego zasilania oświetlenia w pomieszczeniu łazienki/toalety męskiej (2 oprawy LED, w tym jedna - w łazience - ze zintegrowanym czujnikiem obecności, IP44, natynkowe, 1 wyłącznik oświetlenia pt, przewód YDY 3x1,5 okrągły) wraz z demontażem kolizyjnych elementów instalacji elektrycznych, z utylizacją zdemontowanych materiałów.	1	kpl	pkt 1
2	Wykonanie zasilania oświetlenia podstawowego w korytarzyku przed łazienką/toaletą męską (zmiana lokalizacji oprawy LED – 1 szt., 1 wyłącznik oświetlenia pt, przewód YDY 3x1,5 okrągły) wraz z demontażem kolizyjnych elementów instalacji elektrycznych, z utylizacją zdemontowanych materiałów.	1	kpl	pkt 2
3	Wykonanie natynkowej instalacji opraw z monitoringiem RUBIC w listwach PCV, awaryjnych i kierunkowych ewakuacyjnych (wymiana opraw na oprawy LED, zasilane lokalnie, kierunkowe – 10 szt., awaryjne – 7 szt., zewnętrzne – 3 szt., monitoring RUBIC doprowadzony do szafy RACK, bez dostawy centralki monitoringu) wraz z demontażem kolizyjnych elementów instalacji elektrycznych, z utylizacją zdemontowanych materiałów.	1	kpl	pkt 3
4	Wykonanie robót uzupełniających - zaprawienie bruzd po przewodach elektrycznych	1	kpl	pkt 4
5	Wykonanie testów oświetlenia oraz pomiarów: natężenia oświetlenia oraz ochrony przeciwporażeniowej, w remontowanych pomieszczeniach oraz klasach lekcyjnych (5 sztuk)	1	kpl	pkt 5
6	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	1	szt.	pkt 6